

506, 94 Donhwamun-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03134 Republic of Korea

**염창동 극동아파트
인테리어 견적서**

506, 94 Donhwamun-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03134 Republic of Korea

공급자
프론트데스크

대표자
여재원, 엄호준, 강신

사업자번호
470-23-02021

주소
서울특별시 중로구 둔화문로94, 506호

연락처
010 9337 5233
(엄호준 대표)

업태
전문, 과학 및 기술서비스업

종목
건축설계 및 관련 서비스업
시각디자인업
인테리어 디자인업



이원영 귀하
2026년 2월 3일
下記와 같이 견적합니다.

프로젝트명
염창동 극동아파트 32평형 인테리어

공급가액
일금칠천오십만원정
(₩70,500,000/부가가치세 별도)

견적 유효
계약 전 임시견적

견적 담당
엄호준 대표

일정
디자인 미팅 1차 (3월 2주차)
디자인 미팅 2차 (3월 3주차)
디자인 미팅 3차 (3월 4주차)
디자인 미팅 4차 (4월 1주차)
착공 (4월 2주차)
준공 (5월 3주차)
*희망하시는 준공 일정에 맞춰 전체 일정은
조정 가능합니다.

견적 조건
견적서 미기재 사항 별도
*최종 견적시 미팅을 통해 각 공종별 자재사양
및 추가/제외 사항을 협의합니다

506, 94 Donhwamun-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03134 Republic of Korea

상세견적

공종	품명	규격	단위	수량	합계		
					단가	금액	
철거공사	철거 기공		품	2	260,000	520,000	
	철거 조공		품	6	180,000	1,080,000	
	건설폐기물 처리비	목공사 및 준공 시	대	2	530,000	1,060,000	
	건설폐기물 처리비	철거공사 시	대	1	930,000	930,000	
	사다리차		시간	1	130,000	130,000	
*현장 민원 발생에 의한 공사 지연은 추가 비용 발생							
철거공사 합계						3,720,000	
창호공사	기존 창호 철거비		식	1	660,000	660,000	
	PVC 이중창 (로이유리, 시공비 포함)		m2	28	292,000	8,176,000	
창호공사 합계						8,836,000	
설비공사	설비 기공		품	2	410,000	820,000	
	설비 조공		품	1	260,000	260,000	
	욕실 방수재, 몰탈, 부자재		식	1	660,000	660,000	
*확장 및 단열/난방 공사는 기타공사 항목 참조							
설비공사 합계						1,740,000	
위생기구	세면대		EA	2	280,000	560,000	
	세면수전		EA	2	130,000	260,000	
	샤워수전		EA	2	260,000	520,000	
	욕조		EA	1	400,000	400,000	
	양변기		EA	2	330,000	660,000	
	휴지걸이		EA	2	50,000	100,000	
	수건걸이		EA	2	50,000	100,000	
	화장실 환풍기	힘펠	EA	2	120,000	240,000	
	싱크볼	백조 사각	EA	1	450,000	450,000	
	싱크수전		EA	1	330,000	330,000	
	위생기구 시공비		식	1	530,000	530,000	
	*기구 스펙에 따라 금액 상이. 시공비 포함.						
	위생기구 합계						4,150,000
전기공사	콘센트	르그랑 2구	EA	20	3,000	60,000	
	분전반		EA	1	270,000	270,000	
	레일조명	마그네틱 3M	EA	3	78,000	234,000	
	레일조명	멀티집중형	EA	10	34,000	340,000	
	다운라이트	2인치	EA	25	14,000	350,000	
	T5 간접조명		m	12	10,000	120,000	
	발코니 직부등		EA	2	25,000	50,000	
	UTP	Cat.6	m	80	1,000	80,000	
	스위치	르그랑 1구	EA	11	3,000	33,000	
	전기 기공		품	5	300,000	1,500,000	
	*인덕션 설치시 배선비용 별도						
	*조명 스펙에 따라 금액 상이						
전기공사 합계						3,037,000	

506, 94 Donhwamun-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03134 Republic of Korea

상세견적

목공사	일반석고보드	9.5T	m2	200	4,000	800,000
	ABS문짝	필름 적용	EA	5	266,000	1,330,000
	도어 하드웨어	헤펠레 모티스락, 도어핸들, 경첩	EA	5	92,000	460,000
	목자재		식	1	1,060,000	1,060,000
	목수 기공		품	3	430,000	1,290,000
	목수 조공		품	6	300,000	1,800,000
	*에어컨 단내림 공사 포함					
목공사 합계						6,740,000
경량공사						
경량공사 합계						
금속공사	중문		EA			
	사워 파티션		EA	1	530,000	530,000
	*중문 공사 별도					
금속공사 합계						530,000
도장공사	탄성코트	발코니 벽면	식	1	930,000	930,000
도장공사 합계						930,000
필름공사	필름	LX. 현관문 리폼	m2	7	19,000	133,000
	필름 기공		품	1	260,000	260,000
	필름 부자재		품	1	14,000	14,000
필름공사 합계						407,000
도배공사	벽지	베스티 기준 (무몰딩, 퍼티포함)	롤	11	60,000	660,000
	벽지 천장		롤	3	54,000	162,000
	부자재		m2	200	6,000	1,200,000
	도배 기공		품	7	290,000	2,030,000
도배공사 합계						4,052,000
타일공사	포세린타일	욕실, 주방 작업대 벽면	m2	60	30,000	1,800,000
	타일 기공		품	11	350,000	3,850,000
	타일줄눈	아덱스 줄눈제	m2	50	4,000	200,000
	타일 부자재	마페이 접착제	포	11	27,000	297,000
	인조대리석 (주방상판, 화장실 쉐다이 상판)		m2	4	398,000	1,592,000
	화장실 유가		EA	3	27,000	81,000
타일공사 합계						7,820,000
바닥공사	강마루	노바마루 블랙라벨	m2	75	37,000	2,775,000
바닥공사 합계						2,775,000
가구공사	주방 허부장		EA	5	266,000	1,330,000
	주방 상부장		EA	5	198,000	990,000
	신발장		EA	1	270,000	270,000
	화장실 수납장	거울 슬라이딩	EA	2	330,000	660,000
	*주방 하드웨어 스펙에 따라 금액상이					
가구공사 합계						3,250,000



506, 94 Donhwamun-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03134 Republic of Korea

상세견적

기타공사	보양	식	1	160,000	160,000	
	준공청소	평	32	13,000	416,000	
	입주민 동의서	식	1	180,000	180,000	
	행위허가신고대행	식	1	400,000	400,000	
	확장 및 단열공사	식	1	3,310,000	3,310,000	
	확장부 난방공사	식	1	660,000	660,000	
	시스템에어컨	삼성	식	1	5,970,000	5,970,000
	실리콘 마감	아텍스 실리콘	품	1	350,000	350,000
기타공사 합계					11,446,000	
공사원가 계					59,433,000	
일반관리비	공사원가 x 5.00%				2,971,650	
기업이윤	공사원가 x 7.00%				4,160,310	
설계비					1,000,000	
감리비					3,000,000	
(절사)					-64,960	
공급가액	부가가치세 별도				70,500,000	